Numer ogłoszenia: 72749 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 61363 - 2014 data 21.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 4121805, fax. 054 4121804.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji do biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunalnych o przepustowości 35 000 Mg na rok wraz z infrastrukturą techniczną dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski. Przedmiotowa instalacja ma na celu wdrożenie w RZUOK w Machnaczu technologii polegającej na przetwarzaniu odpadów w procesie: biostabilizacji tlenowej, biosuszenia lub opcjonalnie kompostowania. Szczegółowy opis technologii precyzuje załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający oczekuje instalacji opartej na zestawie boksów żelbetowych z napowietrzaniem strumieniem powietrza od dołu i odprowadzaniem gazów poprocesowych poprzez membranę przepuszczającą powietrze, która jest jednocześnie wodoodporna i zapewnia odpowiednie oraz stałe warunki podczas procesu tlenowej stabilizacji. Membrana powinna być montowana do murków oporowych za pomocą lin i haków, które to Wykonawca dostarczy w ramach niniejszego zamówienia. Należy zapewnić, aby membrana miała bezpośredni kontakt ze stabilizowanym materiałem. Ponadto należy zapewnić odpowiedni mikroklimat poprzez cały czas trwania procesu stabilizacji poprzez utrzymanie zadanych warunków stabilizacji. Membrana powinna składać się z trzech warstw. Zewnętrzna warstwa wykonana z 100 PES przystosowana oraz odporna na rozrywanie i stabilna na promieniowanie UV. Środkowa warstwa winna zapewnić wymagane funkcje i posiadać mikroporowatość pozwalającą przepuszczać powietrze oraz parę wodną, jednocześnie będąc wodoodporną membraną ePTFE. Trzecia warstwa winna być powłoką aktywną pełniącą funkcje ochronne wykonana PES. Boksy napełniane będą ładowarką kołową do wysokości 2,7 m. Po napełnieniu przy wykorzystaniu urządzenia do odwijania membran, zostanie ona rozciągnięta na usypaną pryzmę i proces stabilizacji zostanie rozpoczęty. System sterowania reguluje napowietrzanie oraz kontroluje temperaturę tak, aby zapewnić całkowitą higienizację materiału stabilizowanego. Zamawiający wymaga, aby pełne wyposażenie technologiczne powyżej wyspecyfikowane i opisane, zostało dostarczone przez jednego dostawcę, który będzie odpowiedzialny za gwarancje jakościowe zastosowanych materiałów i urządzeń, jak również za efekt procesu biologicznej stabilizacji. Wyklucza się zastosowanie instalacji i rozwiązań prototypowych. Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz rozwiązań technologicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowych. 2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Budowę: czternastu boksów w konstrukcji żelbetowej służących do magazynowania oraz przetwarzania odpadów, posadzki żelbetowej, będącej fundamentem dla boksów oraz placem manewrowym, o powierzchni ok. 8020 m2, drogi dojazdowej betonowej o szerokości 5,0 m i długości 72,90 m, ogrodzenia systemowego stalowego. Budowę kanalizacji odciekowej wraz z przepompownią, Budowę infrastruktury technicznej elektrycznej, m.in. zasilenie przepompowni, oświetlenie terenu, Dostawę i montaż urządzeń będących elementem przedmiotowego systemu tlenowego przetwarzania odpadów tj.

14 wentylatorów o mocy min. 3 max 5 kW każdy, 14 zestawów rozdzielaczy, 56 kanałów napowietrzających o dlugości łącznej 1960 m, 14 sond temperatury o długości 1,5 m, 14 membran, 2 szt. urządzenia do nawijania, odwijania membran, 14 szt. szaf sterujących, system nadzoru, kontroli i dokumentacji procesu. Opracowanie wniosku celem uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia sektorowego na przetwarzanie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) dla całej instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem bilansu zagospodarowania odpadów w procesie odzysku oraz unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie, o którym mowa wyżej w terminie, określonym w rozdz. IV pkt. a) niniejszej umowy. 3. Wymagania szczegółowe: 1. W ramach prac w branży budowlanej należy wykonać: czternaście boksów w konstrukcji żelbetowej służących do magazynowania oraz przetwarzania odpadów - przedmiotowe boksy winny być zlokalizowane naprzeciw siebie w dwóch kolumnach po siedem sztuk. Boksy winny posiadać żelbetonowe ściany wylewane na mokro o grubości 30 cm i wysokości 1,50 m oraz ciągłej ściany tylnej o wysokości 3,00 m i grubości 0,30 m, na której zostanie zamontowana odwijarka do membran. Proponowany sposób budowy ścian boksów umożliwia wykonanie przegród dla odpadów o wysokości składowania do 2,7 m, szerokości 8 m i długości 35 m. posadzkę żelbetową, będącą fundamentem bezpośrednim dla boksów, oraz plac manewrowy dla pracujących ciężkich maszyn. Grubość posadzki winna wynosić 20 cm. Posadzkę projektuje się jako posadzkę zbrojoną ortogonalnie, dwoma siatkami zbrojenia górną oraz dolną z dodatkowym zbrojeniem krawędziowym. W posadzce przewiduje się cztery żebra podłużne z uwagi na występowanie kanałów aeracyjnych. Wysokość żebra winna wynosić 44 cm natomiast rozstaw osiowy żeber na 1,50 m. Obszar posadzki znajdujący się bezpośrednio przed boksami żelbetowymi, łączącymi je z projektowaną drogą dojazdową. drogę dojazdową betonową o szerokości 5,0 m i długości 72,90 m. ogrodzenie systemowe, stalowe - słupki stalowe w rozstawie osiowym 2,0-2,5 m z wypełnieniem panelami stalowymi, długość całkowita ogrodzenia około 213 m. W ramach prac w zakresie instalacji sanitarnej należy wykonać: instalację odprowadzenia odcieków, bezodpływowy zbiornik na odcieki o pojemności 11m3, instalację kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji deszczowej, separator substancji ropopochodnych z osadnikiem, instalację wody użytkowej do polewaczek. W ramach prac w zakresie instalacji elektrycznych należy wykonać: zasilanie obiektu w energię elektryczną, oświetlenie terenu: linie kablowe z latarniami, osiem latarni w tym jedną z dwoma oprawami, system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. Wymagania uzupełniające 1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Dokumentacja projektowa w swoim zakresie obejmuje: projekty budowlane, projekt wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 2) W przypadku, gdy w którejkolwiek części projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarach robót lub w SIWZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia znajduje się wskazanie dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równoważnych przy realizacji przedmiotu zamówienia to znaczy takich samych lub lepszych pod względem jakości i funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane w dokumentacji projektowej czy też innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego Zamówienia. 3) Wymaga się, aby instalacja biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - zmieszanych będąca przedmiotem niniejszego zamówienia spełniała wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052), na dowód czego Wykonawca załączy do oferty stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 14 do niniejszej SIWZ. 4) Wykonawca załączy do oferty minimum 1 badanie przeprowadzone przez akredytowane laboratorium potwierdzające, że oferowana przez Wykonawcę instalacja spełnia wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052). 5) Wymaga się, aby zgodnie z zapisami zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, przy budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów zastosowano sprawdzone i wielokrotnie stosowane w rożnych warunkach rozwiązania technologiczne, spełniające wymagania BAT. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie dostawcy technologii. 6) Wykonawca

zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie kalkulacji kosztów eksploatacji instalacji biologicznego przetwarzania o przepustowości 35 000 Mg/rok będącej przedmiotem niniejszego postępowania. Przedmiotowa kalkulacja winna być dokonana na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 7) Wykonawca do oferty załączy wykaz proponowanego wyposażenia i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz Karty Katalogowe Urządzeń. Wykaz winien zostać sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ 8) Wszystkie użyte materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami. 9) Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia z należytą starannością w zakresie, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 10) Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zapoznali się szczegółowo z terenem budowy przed złożeniem oferty. Warunki i okres gwarancji i rękojmi: 1) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i montażowe oraz użyte do wykonania przedmiotu Umowy materiały na okres min. 36 miesięcy, liczone od dnia odbioru końcowego zadania potwierdzonego protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie strony umowy. 2) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone urządzenia/maszyny na okres 24 miesięcy liczonych od dnia odbioru końcowego zadania potwierdzonego protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie strony umowy. Gwarancja jakości na dostarczoną membranę powinna wynosić 48 miesięcy liczone od dnia odbioru końcowego zadania potwierdzonego protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie strony umowy. 3) Czas serwisu Wykonawcy (czas przystąpienia do usuwania wad od chwili powzięcia wiadomości o wadach i awariach) wynosi maksymalnie 72 godziny. 4) Wykonawca udzieli min. 5-letniego okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od dnia odbioru końcowego zadania potwierdzonego protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie strony umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został sprecyzowany w rozdz. III SIWZ. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji do biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunalnych o przepustowości 35 000 Mg na rok wraz z infrastrukturą techniczną dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski. Przedmiotowa instalacja ma na celu wdrożenie w RZUOK w Machnaczu technologii polegającej na przetwarzaniu odpadów w procesie: biostabilizacji tlenowej, biosuszenia lub opcjonalnie kompostowania. Szczegółowy opis technologii precyzuje załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający oczekuje instalacji opartej na zestawie boksów żelbetowych z napowietrzaniem strumieniem powietrza od dołu i odprowadzaniem gazów poprocesowych poprzez membranę przepuszczającą powietrze, która jest jednocześnie wodoodporna i zapewnia odpowiednie oraz stałe warunki podczas procesu tlenowej stabilizacji. Membrana powinna być montowana do murków oporowych za pomocą lin i haków, które to Wykonawca dostarczy w ramach niniejszego zamówienia. Należy zapewnić, aby membrana miała bezpośredni kontakt ze stabilizowanym materiałem. Ponadto należy zapewnić odpowiedni mikroklimat poprzez cały czas trwania procesu stabilizacji poprzez utrzymanie zadanych warunków stabilizacji. Membrana powinna składać się z trzech warstw. Zewnętrzna warstwa wykonana z 100 PES przystosowana oraz odporna na rozrywanie i stabilna na promieniowanie UV. Środkowa warstwa winna zapewnić wymagane funkcje i posiadać mikroporowatość pozwalającą przepuszczać powietrze oraz parę wodną, jednocześnie będąc wodoodporną membraną ePTFE. Trzecia warstwa winna być powłoką aktywną pełniącą funkcje ochronne wykonana PES. Boksy napełniane będą ładowarką kołową do wysokości 2,7 m. Po napełnieniu przy wykorzystaniu urządzenia do odwijania membran, zostanie ona rozciągnięta na usypaną pryzmę i proces stabilizacji zostanie rozpoczęty. System sterowania reguluje napowietrzanie oraz kontroluje temperaturę tak, aby zapewnić całkowitą higienizację materiału stabilizowanego. Wyklucza się zastosowanie instalacji i rozwiązań prototypowych. Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz rozwiązań technologicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowych. 2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Budowę: czternastu boksów w konstrukcji żelbetowej służących do magazynowania oraz przetwarzania odpadów, posadzki żelbetowej, będącej fundamentem dla boksów oraz placem manewrowym, o powierzchni ok. 8020 m2, drogi dojazdowej betonowej o szerokości 5,0 m

i długości 72,90 m, ogrodzenia systemowego stalowego. Budowę kanalizacji odciekowej wraz z przepompownią, Budowę infrastruktury technicznej elektrycznej, m.in. zasilenie przepompowni, oświetlenie terenu, Dostawę i montaż urządzeń będących elementem przedmiotowego systemu tlenowego przetwarzania odpadów tj. 14 wentylatorów o mocy min. 3 max 5 kW każdy, 14 zestawów rozdzielaczy, 56 kanałów napowietrzających o dlugości łącznej 1960 m, 14 sond temperatury o długości 1,5 m, 14 membran, 2 szt. urządzenia do nawijania, odwijania membran, 14 szt. szaf sterujących, system nadzoru, kontroli i dokumentacji procesu. Opracowanie wniosku celem uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia sektorowego na przetwarzanie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) dla całej instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem bilansu zagospodarowania odpadów w procesie odzysku oraz unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie, o którym mowa wyżej w terminie, określonym w rozdz. IV pkt. a) niniejszej umowy. 3. Wymagania szczegółowe: 1. W ramach prac w branży budowlanej należy wykonać: czternaście boksów w konstrukcji żelbetowej służących do magazynowania oraz przetwarzania odpadów - przedmiotowe boksy winny być zlokalizowane naprzeciw siebie w dwóch kolumnach po siedem sztuk. Boksy winny posiadać żelbetonowe ściany wylewane na mokro o grubości 30 cm i wysokości 1,50 m oraz ciągłej ściany tylnej o wysokości 3,00 m i grubości 0,30 m, na której zostanie zamontowana odwijarka do membran. Proponowany sposób budowy ścian boksów umożliwia wykonanie przegród dla odpadów o wysokości składowania do 2,7 m, szerokości 8 m i długości 35 m. posadzkę żelbetową, będącą fundamentem bezpośrednim dla boksów, oraz plac manewrowy dla pracujących ciężkich maszyn. Grubość posadzki winna wynosić 20 cm. Posadzkę projektuje się jako posadzkę zbrojoną ortogonalnie, dwoma siatkami zbrojenia górną oraz dolną z dodatkowym zbrojeniem krawędziowym. W posadzce przewiduje się cztery żebra podłużne z uwagi na występowanie kanałów aeracyjnych. Wysokość żebra winna wynosić 44 cm natomiast rozstaw osiowy żeber na 1,50 m. Obszar posadzki znajdujący się bezpośrednio przed boksami żelbetowymi, łączącymi je z projektowaną drogą dojazdową. drogę dojazdową betonową o szerokości 5,0 m i długości 72,90 m. ogrodzenie systemowe, stalowe - słupki stalowe w rozstawie osiowym 2,0-2,5 m z wypełnieniem panelami stalowymi, długość całkowita ogrodzenia około 213 m. W ramach prac w zakresie instalacji sanitarnej należy wykonać: instalację odprowadzenia odcieków, bezodpływowy zbiornik na odcieki o pojemności 11m3, instalację kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji deszczowej, separator substancji ropopochodnych z osadnikiem, instalację wody użytkowej do polewaczek. W ramach prac w zakresie instalacji elektrycznych należy wykonać: zasilanie obiektu w energię elektryczną, oświetlenie terenu: linie kablowe z latarniami, osiem latarni w tym jedną z dwoma oprawami, system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. Wymagania uzupełniające: 1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Dokumentacja projektowa w swoim zakresie obejmuje: - projekty budowlane, - projekt wykonawczy, - przedmiary robót, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 2) W przypadku, gdy w którejkolwiek części projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarach robót lub w SIWZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia znajduje się wskazanie dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równoważnych przy realizacji przedmiotu zamówienia to znaczy takich samych lub lepszych pod względem jakości i funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane w dokumentacji projektowej czy też innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego Zamówienia. 3) Wykonawca załączy do oferty opis technologii instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, oferowanej przez Wykonawcę, opracowany na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, który winien zawierać: a) Wykaz Wyposażenia i Urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wraz z załączonymi Kartami Katalogowymi Urządzeń (załącznik nr 13 do SIWZ). b) Badania przeprowadzone przez akredytowane laboratorium w odniesieniu do min. 1 instalacji pracującej według technologii opisanej w przedmiocie zamówienia, potwierdzające, że produkt powstały w wyniku przetwarzania odpadów w oferowanej instalacji spełnia wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt. 2 oraz w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

(Dz.U.2012.1052). c) Próbkę membrany o wymiarach min. 20 cm x 20 cm wraz z podaniem w formularzu ofertowym producenta oraz instalacji (na terenie Polski), gdzie została zastosowana do biologicznej stabilizacji odpadów biodegradowalnych frakcji do 80 mm w systemie zamkniętym, równoważnym do oferowanego o przepustowości nie mniejszej niż 20 000 Mg/rok wydzielonych mechanicznie z odpadów komunalnych zmieszanych. d) Badanie wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające parametry techniczne oferowanej membrany. e) Oświadczenie producenta membrany lub oświadczenie Wykonawcy, że oferowana przez Wykonawcę membrana będzie dostępna w terminie min. 10 lat od dnia uruchomienia instalacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania. f) Oświadczenie dostawcy technologii lub oświadczenie Wykonawcy, że oferowane rozwiązania technologiczne spełniają obowiązujące wymagania BAT. 4) Wymaga się, aby instalacja biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - zmieszanych będąca przedmiotem niniejszego zamówienia spełniała wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052), na dowód czego Wykonawca załączy do oferty stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 14 do niniejszej SIWZ. 5) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie kalkulacji kosztów eksploatacji instalacji biologicznego przetwarzania o przepustowości 35 000 Mg/rok będącej przedmiotem niniejszego postępowania. Przedmiotowa kalkulacja winna być dokonana na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 6) Wszystkie użyte materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami. 7) Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia z należytą starannością w zakresie, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 8) Wykonawca na pisemny wniosek przesłany Zamawiającemu może zapoznać się z terenem budowy przed złożeniem oferty. Warunki i okres gwarancji i rękojmi: 1) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i montażowe oraz użyte do wykonania przedmiotu Umowy materiały na okres min. 36 miesięcy, liczone od dnia odbioru końcowego zadania potwierdzonego protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie strony umowy. 2) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone urządzenia/maszyny na okres 24 miesięcy liczonych od dnia odbioru końcowego zadania potwierdzonego protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie strony umowy. Gwarancja jakości na dostarczoną membranę powinna wynosić 48 miesięcy liczone od dnia odbioru końcowego zadania potwierdzonego protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie strony umowy. 3) Czas serwisu Wykonawcy (czas przystąpienia do usuwania wad od chwili powzięcia wiadomości o wadach i awariach) wynosi maksymalnie 72 godziny. 4) Wykonawca udzieli min. 5-letniego okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od dnia odbioru końcowego zadania potwierdzonego protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie strony umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został sprecyzowany w rozdz. III SIWZ. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).

W ogłoszeniu jest: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty: 1. Wykaz Wyposażenia i Urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wraz z załączonymi Kartami Katalogowymi Urządzeń (Załącznik nr 13 do SIWZ). 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez oferowaną Zamawiającemu instalację biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będącą przedmiotem niniejszego zamówienia, wymagań, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052) (Załącznik nr 14 do SIWZ). 3. Minimum 1 badanie przeprowadzone przez akredytowane laboratorium potwierdzające, że oferowana przez Wykonawcę instalacja spełnia wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052). 4. Próbka membrany o wymiarach min. 20 cm x 20 cm wraz z podaniem w

formularzu ofertowym producenta oraz instalacji (na terenie Polski), gdzie została zastosowana do biologicznej stabilizacji odpadów biodegradowalnych frakcji do 80 mm w systemie zamkniętym, równoważnym do oferowanego o przepustowości nie mniejszej niż 20 000 Mg/rok wydzielonych mechanicznie z odpadów komunalnych zmieszanych. 5. Badanie wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające parametry techniczne oferowanej membrany. 6. Oświadczenie producenta membrany, że oferowana przez Wykonawcę membrana będzie dostępna w terminie 10 lat od dnia uruchomienia instalacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania. 7. Oświadczenie dostawcy technologii, że oferowane rozwiązania technologiczne spełniają obowiązujące wymagania BAT. 8. Min. 2 badania przeprowadzone przez akredytowane laboratorium potwierdzające, że w wykazanych w doświadczeniu min. 2 instalacjach produkt (stabilizat) spełnia wymagania określone w par. 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (Dz.U..2012.1052). 9. Szczegółowe kosztorysy Wykonawcy dla robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych.
W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty: 1. Opis technologii instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oferowanej przez Wykonawcę opracowany na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wraz z załączeniem: 1) Wykazu Wyposażenia i Urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wraz z załączonymi Kartami Katalogowymi Urządzeń (załącznik nr 13 do SIWZ). 2) Badań przeprowadzone przez akredytowane laboratorium w odniesieniu do min. 1 instalacji pracującej według technologii opisanej w przedmiocie zamówienia, potwierdzających, że produkt powstały w wyniku przetwarzania odpadów w oferowanej instalacji spełnia wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt. 2 oraz w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052). 3) Próbki membrany o wymiarach min. 20 cm x 20 cm wraz z podaniem w formularzu ofertowym producenta oraz instalacji (na terenie Polski), gdzie została zastosowana do biologicznej stabilizacji odpadów biodegradowalnych frakcji do 80 mm w systemie zamkniętym, równoważnym do oferowanego o przepustowości nie mniejszej niż 20 000 Mg/rok wydzielonych mechanicznie z odpadów komunalnych zmieszanych. 4) Badań wykonanych przez akredytowane laboratorium potwierdzających parametry techniczne oferowanej membrany. 5) Oświadczenia producenta membrany lub oświadczenia Wykonawcy, że oferowana przez Wykonawcę membrana będzie dostępna w terminie min. 10 lat od dnia uruchomienia instalacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania. 6) Oświadczenia dostawcy technologii lub oświadczenia Wykonawcy, że oferowane rozwiązania technologiczne spełniają obowiązujące wymagania BAT. 2. Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu przez oferowaną Zamawiającemu instalację biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będącą przedmiotem niniejszego zamówienia, wymagań, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052) (Załącznik nr 14 do SIWZ).